

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BICAZ CHEI

NR. 8415 DIN 19.10.2022

Raspuns la solicitare de clarificari 3

Referinta: Anuntul de Achizitie Directa nr.8206 din data de 14.10.2022 pentru atribuirea contractului de Execuție lucrări pentru proiectul de investiții: Retea de distributie apa potabila in comuna Bicz Chei, sat Bicz Chei si sat Ivanes, etapa a VIa, pe strazile : DJ127A – Lunca Bisericii, DC 137 – drum comunal Ivanes, drumuri laterale Lunca Biczului Podis, Clopotei, Morii si Fundatura Tepesului.

Solicitare de clarificare: Va rugam sa ne puneti la dispozitie fisele tehnice aferente utilajelor si echipamentelor identificate in raspunsul dvs. cu nr.8360/18.10.2022.

Raspuns: Transmitem atast fisele tehnice aferente utilajelor si echipamentelor

PRIMAR,
ONIGA GHIORGHE



FORMULARUL C11- LISTELE CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

PERSOANA JURIDICA ACHIZIToare : comuna BICAZ CHEI, JUDETUL NEAMT

Retea de distributie apa potabila in comuna Biczaz Chei, satele Biczaz Chei si Ivanes, etapa a VIa,

pe : DJ 127 A, DC137, drumuri laterale Lunca Biczazului, Podis, Morii si Fdt. Tepeșului

Beneficiar : comuna Biczaz Chei

STATIE DE RIDICARE A PRESIUNII

LISTELE CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTARILE

(dupa caz)

DEVIZUL - OFERTA PENTRU PROCURARE**STATIE DE RIDICARE A PRESIUNII**

| Nr. crt. | Denumirea | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (euro/U.M.) - lei - | Valoarea. (lei) exclusiv T.V.A. (col. 3 x col. 4) | Furnizorul (denumirea, adresa, telefon, fax) | Fisa tehnica atasata |
|----------|---|------|------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|
| (0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Grup pompare format din 1A + 1 R, cu panou de control, tablou automatizaresi protectie pompe Q=4,5 mc/h, H= 10 mCA, P=2x1,85 KW | buc. | 2 | | | | a1 |
| 2 | Rezervor tampon din PAFSIN sau similar, V = 1 mc. | Buc. | 1 | | | | a2 |
| 3. | Container metalic monobloc prefabricat 3,00 x 2,50 m x 2,70 m | buc. | 1 | | | | a3 |
| 4. | Placa betonata armata, prefabricata,g=15 cm pentru montare container | buc. | 1 | | | | a4 |
| TOTAL | | | | | | | |
| Lei : | | | | | | | |
| Euro : | | | | | | | |

Prezentul deviz-oferta contine un numar de 1 pozitii si un numar de 1 fila, fara fisele tehnice, fara stersaturi si/sau modificari

PROIECTANT,
S.C. FINDESIGN S.R.L. PIATRA NEAMT
PROIECTANT : ING. BURGHELEA ANGELICA

CONTRACTANT (OFERTANT)

FORMULARUL C10 - SPECIFICATIILE TEHNICE

PERSOANA JURIDICA ACHIZITIOARE : comuna BICAZ CHEI, JUDETUL NEAMT

Rețea de distribuție apă potabilă în comuna Biczaz Chei, satele Biczaz Chei și Ivanes, etapa a VI-a,

pe : DJ 127 A, DC137, drumuri laterale Lunca Biczazului, Podis, Morii și Fdt. Tepeșului

Beneficiar : comuna Biczaz Chei

STATIE DE RIDICARE A PRESIUNII

FISA TEHNICA Nr. a - 1

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL, TEHNOLOGIC : Grup pompare

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
|----------|---|--|------------|
| 0 | 1 | | |
| 1 | Parametrii tehnici si functionali : Grup pompare format din 1A + 1 R pompe orizontale, cu panou de control, tablou automatizare si protectie pompe Q=4,5 mc/h, H= 10 mCA, P=2x1,85 KW Grup de pompare cu design compact pentru a fi ușor de folosit în spații restrânse și cu toate părțile componente asamblate în așa fel încât să fie nevoie doar de conectarea la rețeaua electrică și de apă. | 2 | |
| 2 | Caracteristici: <ul style="list-style-type: none">• supape de sens pentru fiecare pompă montate pe conducta de aspirație;• robineti instalați pe conductele de aspirație și refluxare pentru fiecare pompă;• carcasă din plastic cu grad de protecție IP55 și presetupe;• întrerupător general pentru prevenirea accidentelor;• cabluri de alimentare;• conexiune pentru controlul presostatelor sau a plutitoarelor de nivel;• siguranțe de protecție;• siguranțe pentru protecția auxiliară;• selector pentru controlul pompelor (automat, oprire sau manual pentru scurtă durată);• leduri verzi pentru indicarea alimentării, protecției automate și funcționării pompei;• leduri roșii de avertizare pentru indicarea nivelului mic/mare a apei și acționarea protecției de suprasarcină a pompelor;• protecție electronică ajustabilă pentru suprasarcina pompelor;• buton de resetare a protecției;• circuit interior de control al pompelor;• selector pentru ocolirea circuitului interior de control;• sistem ce permite funcționarea cu o singură pompa din doua;• releu pentru conectarea alarmelor;• cabluri ignifuge pentru conectarea pompelor și presostatelor;• Temperatura apei: -5 ÷ 35 oC• Arbore motor: oțel inox AISI 303 | | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 3 | <p>Mod de functionare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inversează ordinea de pornire a pompelor de frecare dată când le opresc presostatele pentru a asigura operarea lor în mod egal; • previne pornirea simultană a pompelor; • previne (prin întârziere) deteriorarea pompelor prin șocuri de pornire cauzate de fluctuații de presiune sau probleme în instalație; | | |
| 4 | <p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Grupul de pompare este în conformitate cu cerintele legale pentru protecția mediului și a sănătății oamenilor.</p> | | |
| 5 | <p>Conditii de garantie si postgarantie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garantie : 3 ani de la livrare. <p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilajul fi însoțit de documentația tehnică, documentele de atestare, precum și de manualul de exploatare, intretinere și service. - Montarea utilajului și probele tehnologice inclusiv cheltuielile directe și indirecte, transport, cazare, pentru personalul propriu sunt în sarcina furnizorului. - Declaratie de conformitate cu standardele de calitate ISO 9001 - Utilizarea pentru apă potabilă | | |

PROIECTANT,

S.C. FINDESIGN S.R.L. Piatra Neamt
INTOCMIT : ing. Burghelca Angelica

PRECIZARI : 1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1;

CONTRACTANT (OFERTANT)

.....

FORMULARUL C10 - SPECIFICATIILE TEHNICE

PERSONA JURIDICA ACHIZITIOARE : comuna BICAZ CHEI, JUDETUL NEAMT

Rețea de distribuție apă potabilă în comuna Bicăz Chei, satele Bicăz Chei și Ivanes, etapă a Vla, pe : DJ 127 A, DC137, drumuri laterale Lunca Bicăzului, Podis, Morii și Fdt. Tepeșului

Beneficiar : comuna Bicăz Chei

STATIE DE RIDICARE A PRESIUNII

FISA TEHNICA Nr. a -2

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNologic : REZERVOR TAMPON 1 mc.

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
|----------|---|--|------------|
| 0 | | 1 | |
| 1 | Parametrii tehnici si functionali : Rezervor prefabricat realizat din PAFSIN sau echivalent cu capacitate totala = 1 m ³ | 2 | |
| 2 | Caracteristici: dimensiuni rezervor : latura (diametrul) cuprins intre 0,7 – 0,8 m, inaltime cuprinsa intre 1,60 – 2,10 m | | |
| 3 | Furnitura cuprinde: rezervor si suportii montaj pe pardoseala | | |
| 4 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Rezervorul este in conformitate cu cerintele legale pentru protectia mediului si a sanatatii oamenilor. | | |
| 5 | Conditii de garantie si postgarantie: - Garantie : 3 ani de la livrare. | | |
| | Alte conditii cu caracter tehnic: - Rezervorul la livrare va fi insotit de documentatia tehnica, documentele de atestare, precum si de manualul de exploatare, intretinere si service. - Montarea utilajului si probele tehnologice inclusiv cheltuielile directe si indirecte, transport, cazare, pentru personalul propriu sunt in sarcina furnizorului. - Declaratie de conformitate cu standardele de calitate ISO 9001 - Aviz sanitar pentru utilizarea pentru apa potabila | | |

PROIECTANT,

S.C. FINDESIGN S.R.L. Piatra Neamt
INTOCMIT : ing. Burghelca Angelica

PRECIZARI : 1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1;

CONTRACTANT (OFERTANT)

.....

FORMULARUL C10 - SPECIFICATIILE TEHNICE

PERSOANA JURIDICA ACHIZITIOARE : comuna BICAZ CHEI, JUDETUL NEAMT

Rețea de distribuție apă potabilă în comuna Bicăz Chei, satele Bicăz Chei și Ivanșe, etapa a VI-a, pe : DJ 127 A, DC137, drumuri laterale Lunca Bicăzului, Podis, Morii și Fdt. Tepeșului

Beneficiar : comuna Bicăz Chei

STĂTIE DE RIDICARE A PRESIUNII

FISA TEHNICA Nr. a - 3

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC : Container

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
|----------|--|---|------------|
| 0 | 1 | 2 | |
| 1. | Parametrii tehnici si functionali : Container metalic monobloc prefabricat 3,00 x 2,50 m x 2,70 m | | |
| 2. | - plaseu alcatuit din tabla zincata dublu faltuita de minim 0,5 mm, vata minerala de sticla cu norma C1 de 100 mm, OBS de exterior de 18 mm si linoleum PVC pentru trafic intens. Rezistanta portanta minima de 400 kg/m2; - acoperisul alcatuit din tabla zincata dublu faltuita de minim 0,5 mm, membrana hidroizolatoare, vata minerala cu norma C1 100 mm, pal melaminat de 18 mm, pe o structura metalica profilata la rece prevazuta cu un canal de drenare a apei; - rezistenta portanta minima este de 250 kg/m2; - cu stalpi de sustinere profilati la rece din tabla cu o grosime de minim 3 mm; - peretii sunt formati din panou sandwich poliuretanic tip C1 30 mm; - cu usa exteriora PVC 800/2000 mm si cu fereastra PVC oscilobatanta si geam termopan de 1000/1000 mm. - au instalatia electrica exteroara formata dintr-o priza de 220 V (16A/ 32A LeGrand) si o agrafa pentru impamantare; - instalatia interioara este formata dintr-un tablou de sigurante automate (10A si 25A), doua prize duble IP 55, un comutator si doua lampi neon 2 x 18 IP 65. | | |
| 3. | Furnitura cuprinde: Container monobloc complet echipat conform pct.2 | | |
| 4. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante In conformitate cu cerintele legale pentru protectia mediului si a sanatatii oamenilor. | | |
| 5. | Conditii de garantie si postgarantie: - Garantie : 10 ani de la livrare. Alte conditii cu caracter tehnic: - La livrare, containerul monobloc va fi insotit de documentatia tehnica, documentele de atestare, precum si de manualul de exploatare, intretinere si service. - Declaratie de conformitate cu standardele de calitate ISO 9001 | | |

PRECIZARI : Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1;

PROIECTANT : S.C. FINDESIGN S.R.L. Piatra Neamt

INTOCMIT : ing. Burghelca Angelica

CONTRACTANT (OFERTANT)

FORMULARUL C10 - SPECIFICATIILE TEHNICE

PERSONA JURIDICA ACHIZITIOARE : comuna BICAZ CHEI, JUDETUL NEAMT

Rețea de distribuție apă potabilă în comuna Bicăz Chei, satele Bicăz Chei și Ivăneș, etapă a V1a,

pe : DJ 127 A, DC137, drumuri laterale Lunca Bicăzului, Podis, Morii și Fdt. Tepeșului

Beneficiar : comuna Bicăz Chei

STATIE DE RIDICARE A PRESIUNII

FISA TEHNICA Nr. a-4

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL/TEHNOLOGIC : placa betonata prefabricata

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
|----------|---|---|------------|
| 0 | I | 2 | |
| 1. | Placa betonata armata, prefabricata, g=15 cm pentru montare container | | |
| 2. | Placa betonata prefabricata pentru montarea containerului monobloc, cu dimensiunile cuprinse intre : lungime 5,00 – 5,50 m, latime 3,00 – 3,50 m | | |
| 3. | Armare cu plasa sudata | | |
| 4. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante In conformitate cu cerintele legale pentru protectia mediului si a sanatatii oamenilor. | | |
| 5. | Conditii de garantie si postgarantie: - Garantie : 10 ani de la livrare. Alte conditii cu caracter tehnic: - La livrare, placa prefabricata din beton va fi insotit de documentatia tehnica, documentele de atestare - Declaratie de conformitate cu standardele de calitate ISO 9001 | | |

PRECIZARI : Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1;

PROIECTANT : S.C. FINDESIGN S.R.L. Piatra Neamt

INTOCMIT : ing. Burghelca Angelica

CONTRACTANT (OFERTANT)

.....